

Rolsteiger



Functie en normaal gebruik

- De rolsteiger is een tijdelijk hulpmiddel voor het uitvoeren van lichte tot middelzware werkzaamheden op hoogte (zoals schilderwerk, installatie, onderhoud).
- Overschrijd nooit de maximale belasting van de werkvloer
- De steiger mag alleen gebruikt worden op een verharde, vlakke en horizontale ondergrond die het gewicht kan dragen.
- De steiger dient te allen tijde opgebouwd te zijn volgens de montagehandleiding.
- Zorg dat de steiger **geen obstakel vormt voor verkeer en/of passanten** en zorg voor een goede afzetting en/of markering.

Algemene preventiemaatregelen

VOOR AANVANG

- **Inspectie:** Controleer dagelijks de wielen, remmen, borgpennen, leuningen en vloerdelen op gebreken.
- **Stabiliteit:** Zorg dat de steiger waterpas staat. De stabilisatoren (zijsteunen) moeten correct zijn uitgezet en contact maken met de grond.
- **Remmen:** Alle wielen moeten op de rem staan voordat de steiger betreden wordt.
- **PBM:** Afhankelijk van de situatie waarin de steiger wordt gebruikt moeten er andere PBM's gedragen worden, voer zelf een risicoanalyse uit om te bepalen welke PBM's moeten gedragen worden.
- **Monteren:** monteer de rolsteiger steeds met 2 personen. Gebruik steeds werkhandschoenen.

TIJDENS GEBRUIK

- **Werkvloer:** Zorg dat deze vrij is van obstakels.
- **Leuningwerk:** Werk altijd achter een volledige leuning (heupleuning, knieleuning en kantplank) om vallen van personen en materiaal te voorkomen.
- **Omgeving:** Zet de werkzone rondom de steiger af indien er gevaar is voor vallende voorwerpen.
- Neem tijdens **het beklimmen** geen materiaal mee naar boven. Hijs de benodigde materialen met een touw handmatig omhoog.

DEMONTAGE

- **Demonteren:** demonteer de steiger steeds met 2 personen. Gebruik steeds werkhandschoenen

Verboden werkzaamheden

HET IS TEN STRENGSTE VERBODEN OM:

- De rolsteiger te verplaatsen terwijl er **personen of losse materialen** op staan.
- Ladders, trappen, kisten of andere voorwerpen op de steiger te gebruiken om de reikhoogte te vergroten.
- De ruimte tussen de steiger en de gevel te overbruggen met losse planken.
- Te werken bij onveilige weersomstandigheden (felle wind, onweer, ijzel).
- De steiger te gebruiken als hijskraan of om zware lasten tegen de steiger aan te hijsen.

Instructies in noodgevallen

- **Bij defecten:** Stop onmiddellijk de werkzaamheden. Verlaat de steiger veilig en markeer deze duidelijk met een label "NIET GEBRUIKEN / DEFECT".
- **Bij dreigend omvallen:** Waarschuw omstanders met luid stemgeluid, zorg dat niemand de gevarenzone betreedt en verlaat indien mogelijk zelf de zone.
- **Bij een ongeval:**
 - Blijf kalm en zorg voor eigen veiligheid.
 - Verleen eerste hulp (indien bevoegd).
 - Alarmeer de bedrijfshulpverlening of bel 112.
 - Meld locatie en aard van het ongeval.
- **Bij brand:** Gebruik de steiger niet als vluchtweg tenzij dit de enige veilige optie is naar beneden. Volg het ontruimingsplan van de bouwplaats.